



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SATCHINEZ
CONSILIUL LOCAL
COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502
e-mail: primariasatchinez@yahoo.com

HOTĂRÂREA nr. 48/27.08.2018

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 109/29.09.2017 referitor la aprobarea devizului general al obiectivului de investiții „Teren multisport cu gazon multisport”

Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sesiune ordinară în data de 27.08.2018;

Văzând referatul d-nului primar CHEAUA FLORIN OLIMPIU, cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 109/29.09.2017 referitor la aprobarea devizului general al obiectivului de investiții „Teren multisport cu gazon multisport”;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate, Raportul și Avizul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local Satchinez;

În temeiul art. 36, alin.1, alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, modificată, completată și republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 109/29.09.2017 referitor la aprobarea devizului general al obiectivului de investiții „Teren multisport cu gazon multisport” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Comunei Satchinez și de către Compartimentului financiar contabil - impozite și taxe locale.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor
- D-nului primar CHEAUA FLORIN-OLIMPIU ;
- Compartimentului financiar contabil - Impozite și taxe locale ;
- Se va afișa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
GRAD VASILICA MIRELA




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. PIRVU CAMELIA-ALINA



SATCHINEZ la data de 27.08.2018

Total consilieri locali în funcție	15
Prezenți	15
Pentru	15
Împotrivă	0
Abțineri	0

OBIECTIV: Proiectare si executie - Teren multisport
 Beneficiar: Primaria Satchinez
 Proiectant: SC Atlas Sport SRL

4286

21 08 2018

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Proiectare si executie - Teren multisport


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Conform H.G. nr. 907 din 2016		
		Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.1.1	Studii de teren	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	7,500.00	1,425.00	8,925.00
3.5.1	Tema de proiectare	7,500.00	1,425.00	8,925.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	6,000.00	1,140.00	7 140.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	6,000.00	1,140.00	7 140.00

DEVIZUL GENERAL: Proiectare si executie - Teren multisport

1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 3		26,500.00	5,035.00	31,535.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Construcii si instalatii	133,800.00	25,422.00	159,222.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	27,500.00	5,225.00	32,725.00
4.5.1.1	[0004.1] Dotari	27,500.00	5,225.00	32,725.00
4.6	Active necorporate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		161,300.00	30,647.00	191,947.00
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	8,000.00	0.00	8,000.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	4,000.00	0.00	4,000.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4,000.00	0.00	4,000.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		8,000.00	0.00	8,000.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		195,800.00	35,682.00	231,482.00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		133,800.00	25,422.00	159,222.00

Proiectant general,

SC Atlas Sport SRL



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SATCHINEZ
JUDEȚUL TIMIȘ

Localitatea Satchinez, Str.Dallei, Nr.82, cod 307365 -
Tel: 0256/379500 - Fax: 0256/379502
E-mail: primariasatchinez@yahoo.com - www.satchinez.ro

HOTĂRÂREA nr. 109 /29.09.2017
privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții
"Teren multisport cu gazon multisport",
și a cheltuirii sumei de 270.000 lei T.V.A –inclus

Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sesiune ordinară în data de 29.09.2017;
Având în vedere :

- referatul de aprobare a primarului, raportul compartimentului de resort și raportul de avizare favorabil al comisiei pentru buget, finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat al comunei, servicii publice, comerț;
 - prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
 - prevederile H.G.nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finanțate din fonduri publice;
- În baza prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b), alin.(4) lit.d), art.45 și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții "Teren multisport cu gazon multisport", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și cheltuirea sumei de 270.000 lei T.V.A –inclus.

Art.2 Se aprobă stabilirea amplasamentului obiectivului de investiții "Teren multisport cu gazon multisport", pe raza localității Hodoni.


Art.3 Suma necesară acoperirii contravalorii contractului va fi prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02- Cultură, Religie și Activități recreative, prin grija Compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului comunei Satchinez, domnul Cheaua Florin Olimpiu.

Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului comunei:

- Instituției Prefectului Județului Timiș
- Primarului Comunei Satchinez
- Compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe Locale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
STĂNILĂ FLAVIUS CĂLIN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN – MARIAN

Total consilieri locali în funcție	15
Prezenți	15
Pentru	15
Împotriva	0
Abțineri	0

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Teren multisport cu gazon multisport

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Report privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	7.000,00	1.330,00	8.330,00

DEVIZUL GENERAL: Teren multisport cu gazon multisport

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	189.000,00	35.910,00	224.910,00
4.1.1.1	[0069.1.1] Infrastructura	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.1.1.2	[0069.1.2] Suprafata de joc	71.000,00	13.490,00	84.490,00
4.1.1.3	[0069.1.3] Imprejmuire	61.000,00	11.590,00	72.590,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	23.500,00	4.465,00	27.965,00
4.3.1.1	[0069.1] Lista echipamente	23.500,00	4.465,00	27.965,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		212.500,00	40.375,00	252.875,00
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		219.500,00	41.705,00	261.205,00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		189.000,00	35.910,00	224.910,00

Intocmit,

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Teren multisport cu gazon multisport

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		0,00		0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		0,00		0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		0,00		0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		0,00		0,00
3.5	Proiectare		0,00		0,00
3.5.1	Tema de proiectare		7.000,00		0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate		0,00		0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		0,00		0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		0,00		0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		0,00		0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		7.000,00		0,00
4	Investitia de baza		212.500,00		189.000,00
4.1	Construcii si instalatii		189.000,00		189.000,00
4.1.1	Teren multisport la cheie		189.000,00		189.000,00
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		0,00		0,00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		23.500,00		0,00
4.3.1	Teren multisport la cheie		23.500,00		0,00
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0,00		0,00
4.5	Dotari		0,00		0,00
4.6	Active necorporale		0,00		0,00
5.1	Organizare de santier		0,00		0,00
6.2	Probe tehnologice si teste		0,00		0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			219.500,00		189.000,00
TVA 19 %			41.705,00		35.910,00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			261.205,00		224.910,00

Intocmit,

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.1	[0069.1] Teren multisport la cheie	
4.1.1.1	[0069.1.1] Infrastructura	189.000,00
4.1.1.2	[0069.1.2] Suprafata de joc	57.000,00
4.1.1.3	[0069.1.3] Imprejmuire	71.000,00
	TOTAL I	61.000,00
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	189.000,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	23.500,00
4.3.1	[0069.1] Teren multisport la cheie	23.500,00
4.3.1.1	[0069.1] Lista echipamente	23.500,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	23.500,00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		212.500,00
TVA 19%:		40.375,00
TOTAL VALOARE:		252.875,00

Intocmit,

OBIECTIV: Teren multisport cu gazon multisport
 OBIECTUL: Teren multisport la cheie
 STADIUL FIZIC: Infrastructura

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

(- lei -)

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Infrastructura teren						
1.1	TSC02A1 Sapanta mecanica cu excavator pe pneuri	100 mc	2,77	1.194,10	3.307,66		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	1.194,10	3.307,66		
			transport:	0,00	0,00		
1.2	TSD01A1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	277,00	2,66	737,54		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	2,66	737,54		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.3	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	184,80	115,73	21.386,18		
			material:	83,01	15.339,32		
			manopera:	5,47	1.011,49		
			utilaj:	27,25	5.035,42		
			transport:	0,00	0,00		
1.5	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica; [1]- piatra spart concasaata 8cm	mc	73,92	175,96	13.007,27		
			material:	143,24	10.588,53		
			manopera:	5,47	404,57		
			utilaj:	27,25	2.014,17		
			transport:	0,00	0,00		
1.6	DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, ...cu asternere manuala executate cu impanare si innoiroire; - strat piatra sparta 0-8 mm 2 cm	mc	18,48	150,18	2.775,26		
			material:	121,46	2.244,52		
			manopera:	26,63	492,05		
			utilaj:	2,09	38,69		
			transport:	0,00	0,00		
1.7	TSD01A1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim, bulg. teren...teren usor - imprastiere	mc	18,48	2,66	49,20		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	2,66	49,20		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.8	TSD07D1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ...pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	0,18	2.387,47	429,74		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	75,00	13,50		
			utilaj:	2.312,47	416,24		
			transport:	0,00	0,00		
1.9	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	439,00	16,00	7.038,40		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	16,00	7.038,40		
Cheltuieli directe:		procent:	material:	manopera:	utilaj:	transport:	total
			28.172,37	2.788,30	10.812,19	7.038,40	48.731,26

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
CAS	15,800 %	0,00	427,91	0,00	0,00	427,91
Fond de risc	0,270 %	0,00	7,31	0,00	0,00	7,31
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02
Somaj	0,500 %	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54
Fond de garantare	0,250 %	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77
Sanatate	5,200 %	0,00	140,83	0,00	0,00	140,83
Total Inclusive Cheltuieli Directe:		28.172,37	3.327,69	10.812,19	7.038,40	49.350,65
Cheltuieli indirecte	10,000 %	2.817,24	332,77	1.081,22	703,84	4.935,06
Total Inclusive Cheltuieli Indirecte:		30.989,61	3.660,46	11.893,40	7.742,24	54.285,71
Profit	5,000 %	1.549,48	183,02	594,67	387,11	2.714,29
Total Inclusive Profit:		32.539,09	3.843,48	12.488,07	8.129,35	57.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						57.000,00
TVA:					19,00 %	10.830,00
TOTAL GENERAL:						67.830,00

Intocmit,

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Teren multisport cu gazon multisport
Teren multisport la chela
Suprafata de joc

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1	2	3	-lei-	-lei-	5 = 3 x 4	
2	Suprafata de joc						
2.1	CG03XA-01 CG03XA-01 terenuri de sport	Gazon artificial pentru	mp	924,00	61,32		56.657,40
				material:	50,79		46.925,64
				manopera:	9,36		8.650,45
				utilaj:	1,17		1.081,31
				transport:	0,00		0,00
2.2	RPCH20C% RPCH20C% neacat	Umplutura din nisip cuaros	tona	12,10	210,12		2.542,45
				material:	205,91		2.491,47
				manopera:	4,21		50,98
				utilaj:	0,00		0,00
				transport:	0,00		0,00
2.3	TRA02A50 TRA02A50 materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km.	Transportul rutier al	tona	14,10	20,00		282,00
				material:	0,00		0,00
				manopera:	0,00		0,00
				utilaj:	0,00		0,00
				transport:	20,00		282,00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			49.417,12	8.701,42	1.081,31	282,00	59.481,85
Alte cheltuieli directe:							
CAS	15,800 %	0,00	1.374,82	0,00	0,00	0,00	1.374,82
Fond de risc	0,270 %	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96
Somaj	0,500 %	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	43,51
Fond de garantare	0,250 %	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75
Sanatare	5,200 %	0,00	452,47	0,00	0,00	0,00	452,47
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			49.417,12	10.601,44	1.081,31	282,00	61.471,86
Cheltuieli indirecte		10,000 %	4.941,71	1.069,14	108,13	28,20	6.147,19
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:			54.358,83	11.760,58	1.189,44	310,20	67.619,05
Profit		5,000 %	2.717,94	588,03	59,47	15,51	3.380,95
Total Inklusiv Profit:			57.076,77	12.348,61	1.248,91	325,71	71.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):							71.000,00
TVA:						19,00 %	13.490,00
TOTAL GENERAL:							84.490,00

Intocmit,

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Teran multisport cu gazon multisport
Teran multisport la cheie
Imprejmuire

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Imprejmuire h=6m						
1.1	TSA02C1	TSA02C1	Separa manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	4,90	20,39	99,92
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	20,39	99,92	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
1.2	TRHAA01C2	TRHAA01C2	Incarcarea materialelor, gupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	4,90	3,38	16,57
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	3,38	16,57	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
1.3	TRA01A19P	TRA01A19P	Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=19 km	tona	4,90	10,00	49,00
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	10,00	49,00	
1.4	CA07H1	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante...marca...1) la constructii cu înaltimea până la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	4,90	24,07	117,96
				material:	1,68	8,25	
				manopera:	7,73	37,88	
				utilaj:	14,66	71,83	
				transport:	0,00	0,00	
1.4L	2100969		Beton de ciment	mc	4,90	244,64	1.208,16
1.5	TRA06A25	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	11,50	15,00	172,50
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	15,00	172,50	
1.7	CZ0301A1	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate: OB 37, D= 6-8 mm	kg	18,51	3,48	64,59
				material:	3,10	37,44	
				manopera:	0,32	5,90	
				utilaj:	0,06	1,16	
				transport:	0,00	0,00	
1.8	CC02D2	CC02D2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distanțier din mortar de ciment	kg	18,51	0,35	6,39
				material:	0,07	1,38	
				manopera:	0,27	5,01	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
1.9	CL21A1	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau partial în beton...din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	2.888,80	1,26	3.629,37
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	1,26	3.629,37	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.10	310053	310053	Teava 100 x 50 x 3	ml	275,20	23,11		6.359,81
					material:	23,11		6.359,81
					manopera:	0,00		0,00
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.11	310054	310054	Teava 30 x 30 x 3	ml	512,00	8,66		4.433,44
					material:	8,66		4.433,44
					manopera:	0,00		0,00
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.12	IZD03A	IZD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi ...ntre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana - grunduire	tona	2,90	83,48		242,09
					material:	67,53		195,85
					manopera:	15,95		46,24
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.13	IZD04A	IZD04A	Vopsire confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi...ntre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana - vopsire	tona	2,90	140,73		488,12
					material:	103,81		301,06
					manopera:	36,92		107,06
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.14	RPCP06A1	RPCP06A1	Panouri din plasa sârma zincata, pentru...imprejmuiri cu împletitura sau tesatura simpla	mp	768,00	39,62		23.514,18
					material:	13,70		10.525,35
					manopera:	16,91		12.988,83
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.15	CK16A1	CK16A1	Porti metalice rame din otel...profilat si cu împletitura de sârma zincata inclusiv accesoriile	mp	7,00	380,89		2.106,23
					material:	287,84		2.014,90
					manopera:	13,05		91,33
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.16	CE16KA		Plasa de siguranta - capac	mp	924,00	5,31		4.985,21
					material:	3,86		3.565,74
					manopera:	1,45		1.339,47
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.17	CE23A1		Plasa de siguranta 22 x6 in spatele portilor	mp	264,00	4,35		1.148,87
					material:	3,68		970,27
					manopera:	0,68		178,60
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	0,00		0,00
1.18	TRA02A50	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km.	tona	4,50	20,00		90,00
					material:	0,00		0,00
					manopera:	0,00		0,00
					utilaj:	0,00		0,00
					transport:	20,00		90,00
Cheltuieli directe:		procent	material:	manopera:	utilaj:	transport:		total
			29.641,64	18.546,20	72,99	311,50		48.572,34

STADIUL FIZIC: Imprejmuire

6	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
CAS	15,800 %	0,00	2.930,30	0,00	0,00	2.930,30
Fond de risc	0,270 %	0,00	50,07	0,00	0,00	50,07
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	157,64	0,00	0,00	157,64
Somaj	0,500 %	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Fond de garantare	0,250 %	0,00	46,37	0,00	0,00	46,37
Sanstate	5,200 %	0,00	964,40	0,00	0,00	964,40
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		29.641,64	22.787,72	72,99	311,50	52.813,85
Cheltuieli indirecte	10,000 %	2.964,16	2.278,77	7,30	31,15	5.281,39
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		32.605,81	25.066,49	80,29	342,65	58.095,24
Profit	5,000 %	1.630,29	1.253,32	4,01	17,13	2.904,76
Total Inklusiv Profit:		34.236,10	26.319,81	84,31	359,78	61.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						61.000,00
TVA:					19,00 %	11.590,00
TOTAL GENERAL:						72.590,00

Intocmit,

OBIECTIV:
 Teren multiport cu gazon multiport
 OBIECTUL:
 Teren multiport in chise
 LISTA:
 Lista echipamente

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporate

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/om -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	- lei -	
						Fisa tehnica ataasata	6
0	1				5 = 3 x 4		
1	Cosuri baschet	buc	2,00	1.000,00	2.000,00		
2	Pord.	buc	2,00	1.150,00	2.300,00		
3	Stalpi multifunctionali	buc	2,00	1.600,00	3.200,00		
4	Nocturna halogen	buc	1,00	16.000,00	16.000,00		
Piese de rezerva:							
Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit							
TOTAL:					23.500,00		
					5.110,58		
					lei		
					euro		

Intocmit,